

Объект:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги
на производственной базе ОАО «ЮТЭК - Энергия»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	2,68	
2	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,8232 1,68*49/100	
Раздел 2. Строительно-монтажные работы				
3	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	1 м шва	50	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	2,68 бк	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2421	
6	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24,21 п*100	
7	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	1000 м2 площади основания	0,588 пл/0,14/10	
8	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,8232 пл	
9	Плиты дорожные: ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)	шт.	30	

Составил: Е.Н. Орёл Е.Н. Орёл
(должность, подпись, расшифровка)

